



SWIETELSKY Építő Kft.

Magasépítés, Vízép

H-1117 Budapest
 Irinyi József u. 4-20.
 Telefon: +36 1 889-6370
 Telefax: +36 1 889-6380

Tárgy: Áránlat megküldése

2007. 06. 21-i fax levelük áttanulmányozása után, a Római parton épülő árvízvédelmi gát szivárgási uthossznövelő résfal építési munkáira – talajmechanikai szakvélemény hiányában – az alábbi tájékoztató áránlatot dolgoztuk ki:

-	Résfal hossza	4000 fm	
-	Résfal mélysége	7-10 m, átlagos mélység 8,5 m	
-	Résfal szélességi mérete	0,45 m	
1./	Vízzáró résfal készítése 0-12 m mélységig, 45 cm szélességgel, vízzáró rés- kitöltő anyaggal kitöltve, résvezető gerenda készí- tésével, ideiglenes föld- depónia kialakításával, majd a résanyag 20 km-re történő elszállításával	15.300 m ³	x 51.300,- 784.890.000,-
2./	Fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények kiépítése, munkahely őrzése, víz- és energia ellátása, ideig- lenes kerítés felállításával munkaterület eredeti állapotba hozásával.		27.484.000,-
3./	Résiszapkeverő telep áthelyezés 6 alkalom	360.000,-	<u>2.160.000,-</u>
Építési munkák összesen:			814.534.000,- + ÁFA



Ajánlatunk közműmentes munkaterületet feltételez a résfal nyomvonalában:

- réselési lavírsík szélességi mérete 6-7 m
- résvezető gerenda nem kerül elbontásra, amely esetleg felhasználható a mobil gát fogadására.

Kérjük ajánlatunk kedvező elbírálását.

Budapest, 2007-06-28

Üdvözlettel:

SWIETELSKY KFT.
VIZÉP Területi Igazgatóság
1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.
19.

Bancsik Csaba
Területi igazgató



DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő KFT.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu Tel: 76/540-060 Fax: 76/540-061

Tárgy: Részfalépítés - ÁRAJÁNLAT

1. Az árajánlat alapja: írásbeli ajánlatkérés szóbeli kiegészítéssel
2. Műszaki tartalom: a Római parton létesítendő buzgár elleni vízzáró részfal építése
3. Az árajánlat nem tartalmazza:
 - o minden olyan föld- illetve bontási munkát, amely külön bontóeszköz használatát igényli,
 - o egyéb, akadályozó építmény/épületbontásokat, valamint a föld alatt előre nem látható szerkezetek bontási munkáit és annak törmelékszállítását,
 - o állapotfelvételt,
 - o a beépítendő területtel határos szomszédos ingatlanokban keletkező károk helyreállítási munkáit,
 - o geodéziai munkákat
 - o veszélyes hulladék, szennyezett talaj kezelését, elszállítását és lerakását,
 - o meglévő közművek védelmét, kiváltását, fakivágást, közvilágítási oszlopok bontását,
 - o közterület-foglalási díjak és engedélyek beszerzését,
 - o elektromos energia (3*400A) és víz (2") kiépítését,
 - o tűzszerész vizsgálatok és robbanóanyag-mentesítést.

4. Ajánlati ár:

Tájékoztató ár 2007. évre prognosztizálva

- részfal hossza: 4000 m

- részfal szélessége: max. 0,6 m

- részfal mélysége: 7-10 m


Kivitelezési munkák nettó értéke méterenként: 120.000,- Ft + ÁFA

5. Ajánlati kötöttség: 60 naptári nap

Budapest, 2007. június 27.

Üdvözzel:

DUNA ASZFALT KFT.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11426628-2-03
31.


Mosonyi László
vállalkozási igazgató